

AGD45-AGD55

Mobile versus Stationary (FE) dryers
Mobiler vs. stationärer Trockner (F)



www.AGREX.net

Big capacity range Große Kapazität



- Big capacity models suit the needs of medium/big farmers that need to dry, in short time, big quantity of grains
- AGD45 and AGD55 are fully autonomous dryers movable with central auger that does not require brickwork they can be folded away when you have finished to dry
- The entire structure of Mobile and Stationary models is delivered in preassembled parts, ensuring a drastic reduction in start-up time and costs
- Große Kapazität Modelle passen für die Bedürfnisse der mittleren / großen Bauern, die in kurzer Zeit, große Menge an Getreide trocknen müssen
- AGD 45 und 55 sind vollautonome Trockner, die mit einer zentralen Schnecke, die kein Mauerwerk erfordert, bewegt werden können. Sie können nach dem Trocknen weggeklappt werden
- Die gesamte Struktur der mobilen und stationären (FE) Modelle wird in vormontierten Teilen geliefert, wodurch eine drastische Reduzierung der Startzeit und der Kosten gewährleistet wird



TEMPERATURE
SENSORS:

- 1 Air temperature
- 2 Grain temperature
- 3 Safety temperature

TEMPERATURESENSOREN

- 1 Lufttemperatur
- 2 Getreidetemperatur
- 3 Sicherheitstemperatur


AGD45-AGD55

Stationary (FE) dryers

Feststehender Getreidetrockner (F)



www.AGREX.net



Loading pit allows convenient and comfortable feeding of bucket elevator or cleaner

Die Grubentiefe ermöglicht bequeme und komfortable Zuführung des Becherwerkes oder-reinigers



- FE stationary models are fixed and cereals recirculation is done with bucket elevator
- AGREX is the only company that produces this type of model in alternative to mobile or continuous flow dryers
- FE stationary models can be installed in 3 days with minimum foundation brickwork

- Stationäre FE-Modelle sind stationär und die Getreideumwälzung erfolgt mit Becherwerk
- AGREX ist das einzige Unternehmen, das diese Art von Modell alternativ zu mobilen oder kontinuierlichen Trocknern herstellt
- FE Stationäre Modelle können in 3 Tagen mit minimalem Grundmauerwerk installiert werden



Stationary electrical panel with working devices
Stationäre Schalttafel mit Arbeitsgeräten



Flexible in line installations up to 15 t/h
Flexible Anlagen bis 15 t/h