

AGD45-AGD55

Mobile versus Stationary (FE) dryers
Secaderos movil contra fijo (F)



www.AGREX.net

Big capacity range Grande capacidad



- Big capacity models suit the needs of medium/big farmers that need to dry, in short time, big quantity of grains
- AGD45 and AGD55 are fully autonomous dryers movable with central auger that does not requires brickwork they can be folded away when you have finished to dry
- The entire structure of Mobile and Stationary models is delivered in preassembled parts, ensuring a drastic reduction in start-up time and costs
- Modelos de grande capacidad para satisfacer las necesidades de medianos/grandes agricultores que necesitan secar, en poco tiempo, grandes cantidades de granos
- AGD 45 y 55 son totalmente autónomas con el sin fin central que no requieren obras murarias y se pueden recoger cuando haya terminado de secar
- Toda la estructura de los modelos móvil y estacionarios (FE) se entrega en piezas premontadas, lo que garantiza una reducción drástica en el tiempo de puesta en marcha y los costos de gestion



TEMPERATURE
SENSORS:

- 1 Air temperature
- 2 Grain temperature
- 3 Safety temperature

SENSOR DE
TEMPERATURA

- 1 Temperatura del aire
- 2 Temperatura del grano
- 3 Temperatura de seguridad

AGD45-AGD55

Stationary (FE) dryers

Secaderos fijos para cereales (F)



www.AGREX.net



Loading pit allows convenient and comfortable feeding of bucket elevator or cleaner

El foso de alimentación permite de cargar comodamente el elevador de alimentación o una limpiadora



AGD33 F
33 m³

- FE stationary models are fixed and cereals recirculation is done with bucket elevator
- AGREX is the only company that produces this type of model in alternative to mobile or continuous flow dryers
- FE stationary models can be installed in 3 days with minimum foundation brickwork

- Los modelos estacionarios FE son fijos y la recirculación de los cereales se realiza con elevador de cangilones
- AGREX es la única empresa que produce este tipo de modelo en alternativa a los secadores de flujo continuo
- Los modelos estacionarios FE se pueden instalar en 3 días con un mínimo de obras civiles



Stationary electrical panel with working devices

Panel eléctrico estacionario con dispositivos de trabajo



2x AGD33 F
2x 33 m³

Flexible in line installations up to 15 t/h

Instalación en línea muy flexible hasta 15 t/h